



www.domvent.com
Тел.: +7 (812) 936-08-59
E-mail: vozduhvdome@mail.ru

ООО "ПК" Домвент"
195275, г. Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 69 лит. А,
пом. 31-Н, оф. 400 Б

Утверждаю

генеральный директор
ООО "ПК" Домвент



В.В. Петров
"31" мая 2024 г.

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Монтаж элемента воздуховода для приточного
вентиляционного
клапана Norvind city под окно

ТТК 005-2024

Санкт-Петербург
2024

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

					ТТК 003-2019 Редакция 1		
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Карапетян				ТТК 003-2019 Монтаж Norvind city Редакция 1		
Пров.	Брезгин						
Т. контр.	Петров						
Н. контр.	Петров						
Утв.	Петров						
					Лит	Лист	Листов
						1	17
					ООО "ПК" Домвент"		

Оглавление

1. Область применения и распространения	3
2. Организация и технология строительного процесса.	5
3. Требования к качеству и приёмке работ.....	12
4. Требования к технике безопасности и охране труда, к экологической и пожарной безопасности.....	14
5. Материально-технические ресурсы.....	16
6. Техничко-экономические показатели	17

[illegible]

1. Область применения и распространения

1.1. Типовая технологическая карта (далее по тексту - ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. ТТК рассчитана на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (далее по тексту - ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства конкретного вида работ;

1.2. Настоящая ТТК разработана на монтаж элемента воздуховода приточного вентиляционного клапана Norvind city (Норвинд сити) (далее по тексту - элемент) производства ООО "Производственная компания "Домвент":

а) в строящиеся дома с черновой отделкой;

б) в эксплуатирующиеся дома с чистовой отделкой;

1.3. Рекомендуемое количество элементов воздуховода на один приточный клапан:

- 1 (один) составной элемент на одно изделие;

1.4. В состав работ, рассматриваемых в ТТК, входят:

- разметка длины элемента воздуховода;

- монтаж элемента воздуховода;

1.5. Работы проводятся в одну смену квалифицированным персоналом;

1.6. При привязке настоящей ТТК к конкретным объектам, проектным условиям работ и условиям производства работ подлежат уточнению объёмы выполняемых работ, потребность в материально-технических ресурсах, калькуляция затрат труда и календарный план производства работ;

1.7. На базе ТТК в составе ППР разрабатываются Рабочие технологические карты (далее по тексту - РТК, как обязательные составляющие) на выполнение отдельных видов работ.

РТК разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учётом её проектных и строительных материалов, привязанных к местным условиям.

РТК регламентируют средства технологического обеспечения и технологические правила при производстве работ. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительно-монтажной организацией, исходя из специфики и объёма выполняемых работ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	ТТК 003-2019 Редакция 1					Лист
										3





Рис. 1. Монтажный узел Norvind city (толщина стены менее 600 мм).

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

ТТК 003-2019 Редакция 1

2. Организация и технология строительного процесса.

2.1. До начала проведения мероприятий по монтажу должны быть выполнены следующие предварительные работы:

- а) подготовлены площадки для складирования клапанов;
- б) на объект доставлены все необходимые монтажные средства, техника, приспособления и инструменты;

2.2. Клапаны складироваются на объекте в заводской упаковке на спланированной площадке под навесом;

2.2.1. Навес должен обеспечивать защиту клапанов от атмосферных осадков и воздействия прямых солнечных лучей;

2.2.2. Транспортировка клапанов на объект и их хранение на объекте должны производиться в соответствии с указаниями паспорта и технических условий на клапаны;

2.2.3. Запрещается:

- транспортировать и хранить клапаны без заводской упаковки, а также нарушать её целостность при транспортировке и хранении;
- транспортировать клапаны волоком;
- вставлять ногами на клапаны во время транспортировки и хранения, а также ронять на них любые предметы;

2.2.4. Перед монтажом клапанов необходимо снять с них заводскую упаковку;

2.3. Для осуществления монтажа клапана необходимо учитывать параметры, указанные на Рис. 2;




Рис. 2. Необходимые параметры для установки клапана.

2.3.1. В случае, если расстояние между подоконным профилем и внутренним краем стены меньше 210 мм, тогда расстояние между нижней точкой подоконного профиля и подоконной стеной должно быть не меньше 50 мм;

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. ине. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

2.3.2. При толщине стены более 600 мм внутрь гибких воздуховодов ставится дополнительный пластиковый вкладыш для удержания формы.





Рис. 3. Монтажный узел Norvind city (толщина стены более 600 мм).

Ине. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.
Дат			

2.4. Монтаж клапана возможен как в домах с чистовой, так и с черновой отделкой до установки подоконника. Монтаж производится в оконный проем на подоконный участок стены;

2.5. При монтаже клапана должны быть осуществлены следующие мероприятия:

2.5.1. Определяется место установки клапана на поверхность стены под подоконником. При необходимости подготавливается штроба в которую будет устанавливаться клапан;




Рис. 4.1. Нанесение разметки.

2.5.2. Элементы гибких воздуховодов необходимо присоединить к клапану и зафиксировать соединение с помощью армированной клеящей ленты;




Рис. 4.2. Фиксация с помощью армированной клеящей ленты.

2.5.3. Перед установкой клапана на подоконную плиту наносится монтажная пена. Клапан кладется на пену и фиксируется перфорированной металлической или пластиковой лентой;

Ине. № подп	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. № дубл.			
Ине. № инв.			
Ине. № инв.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат





Рис. 4.3. Фиксация с помощью армированной клеящей ленты.

2.5.4. С наружной стороны гибкие воздуховоды обрезаются с отступом наружу 20-30мм, внутрь под раму вставляются пластиковые вкладыши;




Рис. 4.4. Обрезание гибких воздуховодов.

2.5.5 Клапан запенивается со стороны помещения и с наружи;





Рис. 4.5. Нанесение монтажной пены.

2.5.6. С наружи места стыков монтажной пены и гибких воздуховодов промазываются СТИЗ герметиком;

Ине. № подл	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----




Рис. 4.6. Промазывание СТИЗ герметиком.

2.5.7. Отлив устанавливается таким образом, чтобы сохранялся зазор между отливом и стеной не менее 10 мм;




Рис. 4.6. Установка отлива.

2.5.8. По необходимости наносится монтажная пена в предусмотренные отверстия в основании клапана;

2.5.9. При установке подоконника необходимо обеспечить прослойку из монтажной пены между подоконником и клапаном не менее 5 мм.

2.5.10. Установленные производителем заглушки и элемент теплоизоляции на основание клапана остаются на все время строительства и ремонта предохраняя его от повреждений и некорректной работы рис. 4.7;

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			
Подп. и дата			
Инв. № подл			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат




Рис. 4.7. Установка заглушек

На время строительных и отделочных работ на клапане установлены заглушки и временный элемент утеплителя, препятствующие его загрязнению и перекрывающие проходу воздуха через него. Заглушки удаляются непосредственно перед установкой оголовка и вводом клапана в эксплуатацию.




Рис. 4.8. Установка элемента утеплителя

Удаление заглушек из корпуса клапана и установка нового элемента утеплителя на основание клапана перед вводом его в эксплуатацию.

2.5.11. Перед вводом клапана в эксплуатацию убедитесь, что вытяжные каналы в кухне и сан узле не перекрыты и исправно работают. Заглушки на корпусе клапана извлекаются из корпуса клапана, временный защитный элемент из теплоизолированного

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

3. Требования к качеству и приёмке работ.

3.1. Клапаны, поступающие на объект, должны отвечать требованиям ТУ 22.23.19-007-34354092-2019. После поступления клапанов на объект производится их входной контроль путём визуального осмотра и изучения сопроводительной технической документации.

Клапаны, произведённые ООО "Производственная компания "Домвент", должны поставляться в упакованном виде, иметь маркировку согласно ТУ 22.23.19-007-34354092-2019 и сопровождаться оригиналом паспорта и руководства по эксплуатации, а также копиями соответствующих сопроводительных документов на эти клапаны;

3.2. Комплектность поставки клапанов определяется условиями поставки.

3.3. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера и т. п.), выполняющего монтажные работы;

3.4. По окончании монтажа клапанов производится приёмочный контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая документация:

- журнал работ по монтажу клапанов;
- паспорта и руководства по эксплуатации на клапаны;

3.5. При инспекционном контроле надлежит проверять качество монтажных работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведённого производственного контроля. Инспекционный контроль может быть произведён на любой стадии монтажных работ;

3.6. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований настоящей ТТК к требующейся последовательности проведения взаимосвязанных работ и к техническому контролю за ходом работ;

3.7. Контроль качества производимых работ при монтаже клапанов:

3.7.1. При проверке установки основания, произведённой согласно п.п. 2.5.4.- 2.5.5, оно должно быть на одной поверхности с внутренней стеной. Проверка производится визуально;

3.7.2. Зазор между отливом и стеной, согласно п.п. 2.5.8, должен быть не менее 10 мм. Проверка производится с помощью линейки;

3.7.3. Зазор между отливом и стеной в месте установки клапана должен быть освобождён от монтажной пены для свободного прохождения воздуха в клапан. Проверка производится визуально;

3.7.4. При креплении основания оголовка клапана к стене в п.п. 2.5.11. необходимо его плотное прилегание к поверхности стены в случае чистовой отделки помещения. Проверка производится визуально;

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	ТТК 003-2019 Редакция 1	Лист 12
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат		

Таблица 1 Перечень контролируемых работ при монтаже клапанов

№	Предмет контроля	Способ контроля и инструмент	Время проведения	Ответственный	Техническая характеристика качества
1	Позиционирование основания относительно стены	Визуальный осмотр	Во время монтажа	Прораб	Отсутствие положительных и отрицательных отклонений
2	Зазор между отливом и стеной	Линейка	Во время монтажа	Прораб	Зазор не менее 10 мм
3	Зазор между отливом и стеной	Визуальный осмотр	Во время монтажа	Прораб	Отсутствие монтажной пены в месте установки клапана
4	Плотное прилегание корпуса к стене (чистовая отделка)	Визуальный осмотр	Во время монтажа	Прораб	Отсутствие щелей

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	ТТК 003-2019 Редакция 1					Лист
										13

4. Требования к технике безопасности и охране труда, к экологической и пожарной безопасности.

4.1. При производстве работ следует руководствоваться СНиП 41-01-2003 и эксплуатационной документацией;

4.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, экологической и пожарной безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом;

4.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (спецодежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, предохранительные устройства и приспособления);

4.4. Все лица, занятые в монтаже клапанов должны носить каски;

4.5. Перед допуском к работе по монтажу клапанов руководители организации обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за безопасное производство работ в течение каждой смены может быть возложена только на одно лицо.

Фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица должны быть указаны на плакате, который вывешивается на видном месте.

4.6. К работам по монтажу клапанов должен допускаться персонал старше 18 лет:

- ознакомленный под роспись техническую документацию на клапаны;
- ознакомленный под роспись с Рабочей Технологической картой;
- прошедший инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности;
- знающий правила оказания первой помощи;

4.7. В целях безопасности ведения работ на объекте ответственный за безопасное производство работ обязан:

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;
- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения действий;
- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения (если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью, или жизни работающих, ответственный должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе);
- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;
- контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;
- организовывать работы в соответствии с проектом производства работ;
- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви;
- не допускать нахождения членов бригады в опасных зонах;
- не допускать до работы лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, удалять их с территории строительной площадки;
- при хранении, транспортировке, монтаже и эксплуатации клапанов обеспечить невозможность доступа к ним всех посторонних лиц, кроме обслуживающего персонала;

4.8. Материалы клапанов не токсичны и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте;

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата						
Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата						
					Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	Лист 14

4.10. Средства пожаротушения при возгорании клапанов: вода, войлок, огнетушители любого типа, инертные газы, песок, асбестовое полотно, и т.д.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

ТТК 003-2019 Редакция 1

5. Материально-технические ресурсы

5.1. Перечень основных инструментов, машин и приспособлений, необходимых при монтаже одного клапана, приведён в таблице 2.

Таблица 2 Перечень МТР, задействованных при монтаже клапана

№	Наименование	Марка	Ед. изм.	Количество
1	Каска строительная	Любая	шт.	1
2	Отвертка крестовая	Любая	шт.	1
3	Нож	Любая	шт.	1
4	Пена монтажная без вторичного расширения	Любая	шт.	1
5	Карандаш	Любая	шт.	1
6	Линейка	Любая	шт.	1

5.2. При необходимости допускается использовать вместо приведённых в таблице 2 иные инструменты, машины и приспособления с аналогичными по техническим характеристикам.

[illegible]

6. Техничко-экономическис показатели

6.1. Монтаж одного клапана производится специалистом за 1 чел.-ч.

6.2. Состав персонала, участвующего в монтаже одного клапана: один квалифицированный монтажник.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	ТТК 004-2024 Редакция 1					Лист
										17